



ORDEN		DATOS DEL COMPUTO METRICO			COSTOS unitarios \$				PRESUPUESTO \$		INCIDENCIA	
RUBRO	ITEM	DESIGNACION	UD.	CANT.	MATERIAL	MANO DE OBRA	EQUIPO	Unit ITEM	COSTO ITEM	COSTO RUBRO	% \$ sobre [A]+[B]+[C]	
RESUMEN DE ITEMS (con mano de obra por horas)												
										Calculado en 1 minutos y 0 segundos.		
1	Fundaciones										819882,91	6,69
1-1	Bases De Hªaº 60 X 60 X 20cm		M3	90,72	8396,03	635,7	5,78	9037,51	819882,91		6,69	
2	Mamposterías, Cielorrasos.										1074240,6	8,77
2-1	Cenefa De Ladrillo Cer. 12x19x33		M2	62,4	276,98	96,14	0	373,12	23282,69		0,19	
2-2	Mampostería De Ladrillo Cerámico 18x19x33cm		M2	532	305,51	96,14	0	401,65	213677,8		1,74	
2-3	Armadura Tabique		M3	44	18907,49	0	0	18907,49	831929,56		6,79	
2-4	Cielorraso Azotado Cemento		M2	947	5,65	0	0	5,65	5350,55		0,04	
3	Vigas, Columnas Y Dinteles										575465,96	4,7
3-1	Viga De Calculo		M3	67,8	2517,77	1650,42	5,75	4173,94	282993,13		2,31	
3-2	Columnas De Calculo		M3	47,94	4343,85	1756,96	0	6100,81	292472,83		2,39	
4	Pisos, Contrapisos, Carpetas, Zocalos										2919646,4	23,84
4-1	Contrapiso Hº Pº Sobre Terreno Natural 10cm De Espesor		M2	600	25,68	4554,49	0	4580,17	2748102		22,43	
4-2	Piso Cerámico 30x30 Colocación		M2	73950	2,31	0	0	2,31	170824,5		1,39	
4-3	Piso Cerámico Escalera Colocación		M2	94,9	3,46	0	0	3,46	328,35		0	
4-4	Revestimiento Cerámico 30x30 Colocación		M2	17,5	2,31	0	0	2,31	40,43		0	
4-5	Zócalo Cerámico Colocación		MI	76	2,31	0	0	2,31	175,56		0	
4-6	Zócalo Cerámico Colocación		MI	76	2,31	0	0	2,31	175,56		0	
5	Revoques, Azotados, Aislaciones										6128972,12	50,03
5-1	Cielorraso Azotado Cemento		M2	947	6,93	0	0	6,93	6562,71		0,05	
5-2	Revoque Grueso Fratazado Sobre Muros Exteriores		M2	1159,2	18,93	62,57	0	81,5	94474,8		0,77	
5-3	Revoque Grueso Sobre Cielorazo		M2	73950	17,55	62,57	0	80,12	5924874		48,37	
5-4	Revoque Fino Interior		M2	1159,2	6,19	43,49	0	49,68	57589,06		0,47	
5-5	Revoque Grueso Interior(mhr)fratasado		M2	1159,2	19,99	0	0	19,99	23172,41		0,19	
5-6	Capa Aisladora Horizontal Incluye 0,49m2 Muro Medianero		M2	1,52	66,21	86,97	0	153,18	232,83		0	
5-7	Capa Aisladora Vertical Incluye 0,27m2 Pilar		M2	60,8	26,25	106,79	0	133,04	8088,83		0,07	
5-8	Revoque Cementicio Vertical		M2	132	33,41	72,48	0	105,89	13977,48		0,11	
6	Carpintería Y Muebles										52883,1	0,43
6-1	Puertas Placa Interiores		Un	15	619	106,54	0	725,54	10883,1		0,09	
6-2	Ventana Interior		Un	21	2000	0	0	2000	42000		0,34	



7	Vidrios Y Pinturas							180510,69	1,47
7*1	Vidrios Float 3 O 4mm	M2	70,56	58,8	40,09	0	98,89	6977,68	0,06
7*2	Pintura Al Latex Sobre Muros Interiores	M2	1159,2	32,56	0	0	32,56	37743,55	0,31
7*3	Pintura Al Latex Sobre Muros Exteriores	M2	1159,2	33	0	0	33	38253,6	0,31
7*4	Pintura Al Latex Sobre Cielorazo	M2	1579	33	0	0	33	52107	0,43
7*5	Pintura Sintetica En Carpinteria Metalica	M2	1,6	25,48	0	0	25,48	40,77	0
7*6	Pintura Interior Tanques	M2	360	126	0	0	126	45360	0,37
7*7	Pintura Puerta Metálica	M2	73,92	0,38	0	0	0,38	28,09	0
8	Losas							288631,36	2,36
8*1	Losa De Viguetas De 5,00 M	M2	156	875,18	192,55	0	1067,73	166565,88	1,36
8*2	Losa Maciza Sotano	M3	18,6	5187,31	1375,35	0	6562,66	122065,48	1
9	Excavaciones							113381,61	0,93
9*1	Excavación Mecánica(c/retiro)	M3	726	0	130,63	0	130,63	94837,38	0,77
9*2	Excavación Manual	M3	141,96	0	130,63	0	130,63	18544,23	0,15
10	Instalacion De Agua							48278,52	0,39
10*1	Instalacion Tanque De Reserva	Gbal	2	3376,74	0	0	3376,74	6753,48	0,06
10*2	Accesorios Para Baño, Cocina Y Lavadero	Gbal	4	9328	0	0	9328	37312	0,3
10*3	Entrada De Agua	Gbal	2	621,22	0	0	621,22	1242,44	0,01
10*4	Distribucion Agua Fria Y Caliente	Gbal	3	990,2	0	0	990,2	2970,6	0,02
11	Instalacion Contra Incendio							2375,3	0,02
11*1	Incendio Boca De Impulsión	Boca	25	28,99	0	0	28,99	724,75	0,01
11*2	Incendio Boca De Incendio	Ud	25	62,93	0	0	62,93	1573,25	0,01
11*3	Gabinete De Incendio	Ud	5	15,46	0	0	15,46	77,3	0
12	Instalacion Pluvial							3344,69	0,03
12*1	Pluvial Pvc Ramal Balcón	Ud	2	142,75	0	0	142,75	285,5	0
12*2	Pluvial Pvc Embudo	Ud	5	138,88	0	0	138,88	694,4	0,01
12*3	Pluvial Pvc Columna-colector	Ud	5	191,36	0	0	191,36	956,8	0,01
12*4	Pluvial Pvc Colector 110	MI	33	33,24	0	0	33,24	1096,92	0,01
12*5	Pluvial Pvc Caño Cámara 110	Ud	3	103,69	0	0	103,69	311,07	0
13	Instalacion De Gas							2627,73	0,02
13*1	Instalacion De Gas Completa	Gbal	1	2627,73	0	0	2627,73	2627,73	0,02
14	Instalacion Cloacal							4255,2	0,03
14*1	Desague Cloacal	Gbal	1	4255,2	0	0	4255,2	4255,2	0,03
15	Instalaciones Electricas							34903,75	0,28
15*1	Electricidad Distribución Iluminación Uf	Boca	35	639,61	0	0	639,61	22386,35	0,18
15*2	Electricidad Distribución Tomas Uf	Boca	20	611,95	0	0	611,95	12239	0,1
15*3	Electricidad Montante Bomba Elevadora	MI	20	13,92	0	0	13,92	278,4	0
16	Artefactos Varios							0	0
16*1	Radiadores	Boca	22	0	0	0	0	0	0
16*2	Luz De Emergencia Colocación	Ud	32	0	0	0	0	0	0
								COSTO NETO TOTAL = [A]+[B]+[C] =	12249399,93
								PRECIO = COSTO NETO TOTAL x CR =	20456497,88
								COSTO COSTO = [A]+[B] =	12248485,72
La Rioja 1/4/2018 22:52:01									